

CONSTRUCCIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
JARDÍN DE NIÑOS
TIPO (ZAPATA CORRIDA)

AULA DE (7.85X8.00)M

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	Limpieza de terreno	M2	212.46	9.13	1939.15
2	Trazado y marcado	ML	97.70	19.85	1939.17
	SUB.- TOTAL (LPS)				3878.32
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	35.35	320.25	11321.36
4	Relleno con material selecto	M3	28.73	780.30	22421.59
	SUB.- TOTAL (LPS)				33742.96
	C- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
5	Cimientos de mampostería (0.70x0.50)m, (0.30x0.50)m. en corredor, (0.30x0.20)m en acera	M3	3.76	2,054.84	7717.99
6	Zapata corrida de 0.60x0.20m de concreto 1:2:2, 5 #3, #3@0.20m	ML	43.80	656.02	28733.68
7	Sobre-elevación de bloque #8, #3@orificio, #3@3 hiladas	M2	35.04	984.60	34500.22
8	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	43.80	271.82	11905.71
9	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	27.60	477.53	13179.92
10	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	32.37	282.42	9141.97
11	Castillo (C-3) de (10x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y alacranes #2 @ 20 cms	ML	10.50	210.68	2212.10
12	Bordillo de concreto 1:2:4 e=10 cms	ML	13.40	133.52	1789.13
13	Bordillo para baño de 10x 8 cms de concreto 1:2:4, revestido con cerámica	ML	1.70	373.31	634.63
14	Solera superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	27.80	271.84	7557.24
15	Solera superior (S-3) 20x20 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	16.50	415.87	6861.91
16	Solera voladizo (S-5) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 2#5 arriba, 2#3 abajo, anillos #2@20cms.	ML	4.12	680.89	2805.28
17	Solera voladizo (S-6) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 3#3 arriba, 2#3 abajo, anillos #2@20cms.	ML	2.22	625.03	1387.56
18	Batiente liso bajo ventanas (B-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	5.90	210.68	1242.99

CONSTRUCCIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
JARDÍN DE NIÑOS
TIPO (ZAPATA CORRIDA)



AULA DE (7.85X8.00)M

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
19	Batiente con pestaña bajo ventanas (B-2) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	8.55	313.21	2677.91
20	Cargador (17x15) de concreto 1:2:2 reforzado con 3 #3 y anillos #2@0.20m	ML	1.20	269.86	323.84
21	Cargador (10x15) de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y alacranes #2@0.20m	ML	4.51	210.68	950.15
22	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	M2	77.32	342.59	26488.25
23	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera	M2	26.16	456.72	11947.90
	SUB.- TOTAL (LPS)				172058.38
	D- MAMPOSTERIA				
24	Pared reforzada de bloque sisado de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	120.75	463.15	55925.66
25	Entabicado de bloque #6 h=22cms, mortero 1:5	ML	15.70	141.02	2213.94
	SUB.- TOTAL (LPS)				58139.60
	E- REPELOS Y REVOQUES				
26	Tallado de elementos de concreto de L=0.25m	ML	48.20	49.66	2393.68
27	Tallado de elementos de concreto de L=0.20m	ML	89.40	44.00	3933.22
28	Tallado de elementos de concreto de H=0.17m	ML	2.40	40.98	98.34
29	Tallado de elementos de concreto de L=0.15m	ML	168.08	37.90	6370.60
30	Tallado de elementos de concreto de L=0.10m	ML	58.90	29.96	1764.37
	SUB.- TOTAL (LPS)				14560.21
	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
31	Viga aérea metálica de tubo estructural de 4"x4" L=11.50m con anticorrosivo a dos manos	UNIDAD	1.00	8,121.76	8121.76
32	Techo de canaleta de 2x4"con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostamiento, anticorrosivo a dos manos	M2	105.34	474.63	49998.62
33	Capote para aluzinc color rojo	ML	9.05	158.00	1429.91
34	Aislante térmico de espuma de polietileno, e=3mm	M2	63.43	114.19	7242.97
35	Cielo falso de lámina fibra mineral de 2'x4' e=5mm con fleje metálico	M2	62.26	406.08	25281.99
	SUB.- TOTAL (LPS)				92075.25
	G- PISOS Y CERAMICAS				
36	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color gris perla en interiores, incluye fraguado.	M2	57.22	575.80	32946.58
37	Moldura de piso terrazo original en interior color gris perla de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	34.75	201.82	7013.09

CONSTRUCCIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
JARDÍN DE NIÑOS
TIPO (ZAPATA CORRIDA)



AULA DE (7.85X8.00)M

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
38	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color rojo en exteriores, incluye fraguado.	M2	18.43	575.80	10612.05
39	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	6.85	201.82	1382.44
40	Cerámica en pared color blanco de 20x30 cms.	M2	16.20	469.96	7613.40
41	Cerámica antiderrapante en baño de 30 x 30 cms.	M2	1.36	469.96	639.15
	SUB.- TOTAL (LPS)				60206.71
	H- INSTALACIONES ELECTRICAS				
42	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).	ML	64.65	78.75	5091.32
43	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	ML	28.37	106.38	3017.91
44	Circuito de ventilación hasta 15 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	ML	11.61	113.84	1321.69
45	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello	UND	5.00	158.38	791.92
46	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	UND	5.00	129.10	645.52
47	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts	UND	6.00	904.18	5425.07
48	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts	UND	4.00	702.21	2808.83
49	Suministro e instalación de Reflector doble de 100 watts	UND	1.00	1,262.98	1262.98

CONSTRUCCIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
JARDÍN DE NIÑOS
TIPO (ZAPATA CORRIDA)



AULA DE (7.85X8.00)M

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
50	Suministro e instalación de Ventilador metálico de techo de 3 aspas	UND	2.00	2,771.24	5542.47
51	Centro de carga de 8 espacios	UND	1.00	1,911.07	1911.07
52	Mufa de 2"	UND	1.00	1,269.45	1269.45
53	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UND	1.00	351.38	351.38
	SUB.- TOTAL (LPS)				29439.61
	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
54	Excavación para instalaciones hidrosanitarias en suelo semiduro	M3	7.11	320.25	2276.38
55	Suministro e instalación de tubería de 4" RD-41	ML	4.71	137.11	645.79
56	Suministro e instalación de tubería de 2" RD-41	ML	6.55	55.61	364.27
57	Suministro e instalación de tubería de 1/2" RD-26	ML	15.96	34.42	549.42
58	Caja de registro de 65x 65x 90 cms	UND	2.00	1,741.67	3483.34
59	Caja de válvula y medidor de 40x 30x 40 cms	UND	1.00	2,138.27	2138.27
60	Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios	UND	1.00	5,200.56	5200.56
61	Suministro e instalación de inodoro para prebásica, incluye accesorios	UND	1.00	10,873.56	10873.56
62	Suministro e instalación de urinario para prebásica, incluye accesorios	UND	1.00	3,004.62	3004.62
63	Mueble de concreto de 1.70 mts x 0.60 mts, incluye lavatrastos	UND	1.00	7,641.85	7641.85
64	Suministro e instalación de lavamanos color blanco, incluye accesorios	UND	2.00	2,268.57	4537.14
65	Suministro e instalación de ducha cromada de 1/2"	UND	1.00	3,839.34	3839.34
	SUB.- TOTAL (LPS)				44554.51
	J. PUERTAS Y VENTANAS				
66	Puerta metálica troquelada de 1.20 x 2.10m	UND	1.00	329.67	329.67
67	Puerta metálica troquelada de 1.00 x 2.10m	UND	2.00	5,941.67	11883.35
68	Puerta metálica troquelada de 0.60 x 2.10m	UND	1.00	5,380.47	5380.47
69	Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica	M2	15.90	1,919.24	30515.96
70	Suministro e instalación de Ventana de vidrio fijo transparente y aluminio natural	M2	2.52	2,235.36	5633.10
71	Balcones metálicos de ángulo y varilla lisa de 1/2"	M2	20.73	1,375.09	28505.67
	SUB.- TOTAL (LPS)				82248.23
	K. PINTURA				

CONSTRUCCIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
JARDÍN DE NIÑOS
TIPO (ZAPATA CORRIDA)



AULA DE (7.85X8.00)M

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
72	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	50.51	70.38	3554.79
	SUB.- TOTAL (LPS)				3554.79
	L. OBRAS ADICIONALES				
73	Suministro e instalación de biodigestor de 600 lts, incluye accesorios.	UND	1.00	15,319.94	15319.94
74	Tapadera de protección para biodigestor de 600 lts de 1.00 x 0.90 x 0.45 mts	UND	1.00	1,567.68	1567.68
75	Caja de lodos de 0.80x 1.05 x 0.90 mts	UND	1.00	2,080.51	2080.51
76	Biojardinera Tipo 1	UND	1.00	12,282.96	12282.96
	SUB.- TOTAL (LPS)				31251.09
	M. OBRAS FINALES				
77	Limpieza final de áreas interiores	M2	73.12	5.21	380.90
78	Limpieza final de áreas exteriores	M2	44.59	2.90	129.47
79	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	20.00	575.23	11504.60
	SUB.- TOTAL (LPS)				12014.97
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE (LPS)					637724.63