

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F011001	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDI (INC/ACA HASTA 20 MTS)	M2
F011002	LIMPIEZA DE CUNETAS 0.4 DE PROFUND. Y 0.4 DE ANCH	M.L.
F011003	LIMPIEZA DE CAUCE DE QUEBRADA	M2
F011004	LIMPIEZA DE CALLES (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS.)	M2
F011005	LIMPIEZA DE PAREDES CON CEPILLO DE ALAMBRE	M2
F011006	LIMPIEZA DE POZO	UNID
F011007	LIMPIEZA DE TERRENO CON TRACTOR	M2
F011008	LIMPIEZA DE TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS 1 mt PROFUN.	UNID
F011009	LIMPIEZA DE TUBERIA DE 24"	M.L.
F011010	LIMPIEZA DE TUBERIA DE 8"	M.L.
F011011	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	DIA
F011012	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2
F011013	LIMPIEZA FINAL DEL AREA EN PUENTES	DIA
F011014	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	DIA
F011015	REMOCION DE PINTURA EN PAREDES	M2
F011016	REMOCION DE TUBERIA PVC 1/2" a 4"	M.L.
F012001	DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (NO INCL. BASE	M3
F012002	DEMOLICION DE CERCO DE MALLA SOBRECIMIENTO 40 CMS	M.L.
F012003	DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M2
F012004	DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML	M.L.
F012005	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA	M3
F012006	DEMOLICION DE PARED MADERA / PANELIT	M2
F012007	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2
F012008	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (NO INCLUYE BASE	M2
F012009	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M2
F012010	DEMOLICION DE PISO MOSAICO	M2
F012011	DEMOLICION DE PIZARRON	M2
F012012	DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO	M2
F012013	DEMOLICION DE REVOCOS (SIN ACARREO)	M2
F012014	DEMOLICION DE REVOCOS Y ENFOSCADOS E=0.10 MTS.	M2
F012015	DEMOLICION DE TECHO MADERA Y L/S INCL. CIELO FAL.	M2
F012016	DEMOLICION GENERAL	DIA
F012017	DESMONTAJE DE MALLA CICLON	ML
F012018	DESMONTAJE DE ADOQUINADO	M2.
F012019	DESMONTAJE DE BALCON	M2.
F012020	DESMONTAJE DE CANAL A. LL. PVC (INCL. BAJANTE 3")	M.L.
F012021	DESMONTAJE DE CANALETA	UNID
F012022	DESMONTAJE DE CAPOTE	M.L.
F012023	DESMONTAJE DE CERCHAS (VIGAS DE TECHO)	UNID
F012024	DESMONTAJE DE CERCO DE ALAMBRE DE PUAS	ML
F012025	DESMONTAJE DE CONTRAMARCOS	UNID

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F012026	DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO	UNID
F012027	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2
F012028	DESMONTAJE DE MALLA EN VENTANA	M2
F012029	DESMONTAJE DE PARED DE PANELIT / TABLA YESO	M2
F012030	DESMONTAJE DE PAREDES MOVIBLES	M2
F012031	DESMONTAJE DE PERLINES	UNID
F012033	DESMONTAJE DE PORTON DE LAMINA/TUBO INDUSTRIAL	M2
F012034	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	UNID
F012035	DESMONTAJE DE REGADERAS/LLAVES DE AGUA POTABLE	UNID
F012036	DESMONTAJE DE SERPENTINA	M.L.
F012037	DESMONTAJE DE TIJERA	UNIDA
F012038	DESMONTAJE DE VENTANAS	M2
F012039	DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP., VENT., TOMA E INT)	DIA
F012040	DESMONTAJE MADERA PARA CIELO EN ALEROS	M2
F012041	DESMONTAR,BAJAR Y APERCHAR TEJA	M2
F012042	PICADO DE LADRILLO MOSAICO	M2
F012043	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2
F012044	RANURAS EN PAREDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	M.L.
F012045	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3
F013001	TRAZADO CON TEODOLITO	M.L.
F013002	TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA	JDR
F013003	TRAZADO Y MARCADO	M.L.
F013004	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.
F014001	CORTE Y CONFORMACION A MANO	M3
F014002	EXCAVACION ESTRUCTURAL	M3
F014003	EXCAVACION CANAL	M3
F014004	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3
F014005	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3
F014006	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3
F014007	EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA, SUELTA)	M3
F014008	EXCAVACION MATERIAL TIPO III (CON COMPRESOR)	M3
F015001	FILTRO DE PIEDRA	M3
F015002	RELL CAPAS MAT.FILTRAN.(GRA 3/4" A 1-1/2")E=15 CM.	M3
F015003	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3
F015004	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3
F015005	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3
F015006	RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA	M3
F015007	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO CON COMP. DE PLATO	M3
F015008	RELLENO MATERIAL DE TERRACERIA (5CORTE / 5 EXCA.)	M3
F015009	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO	M3
F016001	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F016002	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3
F021001	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3
F021002	ENCHAPE DE MAMPOSTERIA 50 CM DE ESPESOR	M2
F021003	MAMPOSTERIA EN GRADAS	M3
F021004	MURO CON GAVIONES	M3.
F021005	MURO DE MAMPOSTERIA	M3
F021006	MURO DE PIEDRA ACOMODADA (EN SECO)	M3
F021007	MURO DE PIEDRA TALLADA	M2
F021008	PROTECCION CON PIEDRA SUELTA (RIP-RAP O ESCOLLERA)	M3
F021009	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3
F022001	SOBRE BLOQ DE 8" CONCRETO 1 VARILLA # 4, C/AGUJERO	M2
F022002	SOBRE BLOQ DE 8"CONC/2 #3, C/AGUJE,# 3 C/2 HILADAS	M2
F022003	SOBRE. BLOQ. 8" CONC. 2 N°4 C/ AGUJ. N° 4 C/2 HIL	M2
F022004	SOBRECIMIENTO BLOQUE 8" RELLENO, VAR. No.5 C/AGUJ.	M2
F022005	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 CONCRETO/ V= 1N° 3 @ 20	M2
F022006	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC. M2	M2
F022007	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE SIMPLE	M2
F023001	ZAPATA CORRIDA 0.40, e=0.20 , 3 N°3, N° 3 @ 20 cms	M.L.
F023002	ZAPATA CORRIDA 0.40, e=0.20 , 3 N°3, N° 3 @ 30 cms	M.L.
F023003	ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20 , 3 N°3, N° 3 @ 20 cms	M.L.
F023004	ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20 , 4 N°3, N° 3 @ 30 cms	M.L.
F023005	ZAPATA CORRIDA 0.60, e=0.15 , 4 N°3, N° 3 @ 20 cms	M.L.
F023006	ZAPATA CORRIDA 0.60, e=0.20 , 4 N°3, N°4 @ 25 cms	ML
F023007	ZAPATA CORRIDA 0.60, e=0.25 , 4 N°3, N° 4 @ 25 cms	M.L.
F023008	ZAPATA CORRIDA 0.60, e=0.30 , 4 N°6, N° 6 @ 15 cms	M.L.
F023009	ZAPATA CORRIDA 0.80, e=0.20 , 4 N°4, N° 4 @ 20 cms	M.L.
F023010	ZAPATA CORRIDA 0.80, e=0.20 , 6 N°3, N° 3 @ 15 cms	ML
F023011	ZAPATA CORRIDA 0.90, e=0.20 , 10 #3, #3 @ 10 cms	M.L.
F023012	ZAPATA CORRIDA 1.5, e=0.15 , 6 N°3, N° 3 @ 30 cms	M.L.
F023013	ZAPATA CORRIDA 1.5, e=0.25 , 12 N°3, N° 3 @ 25 cms	M.L.
F024001	ZAPATA AISLADA 0.40 x 0.40, e=0.20 , 4 N°4, a.s.	UNID
F024002	ZAPATA AISLADA 0.40 x 0.80, e=0.15 , 4 N°4, a.s.	UNID
F024003	ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20 , 4 N°3, a.s.	UNID
F024004	ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20 , 8 N°4, a.s.	UNID
F024005	ZAPATA AISLADA 0.60 x 2.00, e=0.20 , 4 N°4, 12 N°4	UNID.
F024006	ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.20 , 4 N°4, a.s.	UNID
F024007	ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 N°4, a.s.	UNID
F024008	ZAPATA AISLADA 0.75 x 0.75, e=0.25 , 6 N°5, a.s.	UNID
F024009	ZAPATA AISLADA 0.75 x 0.75, e=0.25 , 8 N°4, a.s.	UNID.
F024010	ZAPATA AISLADA 0.75 x 0.75, e=0.30 , 8 N°4, a.s.	UNID.
F024011	ZAPATA AISLADA 0.75 x 0.75, e=0.35 , 6 N°4, a.s.	UNID.

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Direccion de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F024012	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25 , 6 N°3,13 N° 3	UNID
F024013	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25 , 6 N°5, a.s.	UNID
F024014	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25 , 8 N°4, a.s.	UNID
F024015	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.30 , 6 N°4, a.s.	UNID
F024016	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.35 , 6 N°5, a.s.	UNID.
F024017	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25 , 5 N°3, a.s.	UNID
F024018	ZAPATA 0.90 x 0.90, e=0.25 , 4 N°4, a.s.	UNIDA
F024019	ZAPATA AISLADA 1.0 x 1.0, e=0.25 , 6 N°5, a.s.	UNID
F024020	ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.00, e=0.25 , 10 N°4, a.s.	UNID
F024021	ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.00, e=0.25 , 5 N°5, a.s.	UNID.
F024022	ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.00, e=0.30 , 6 N°4, a.s.	UNID
F024023	ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.00, e=0.30 , 7 N°5, a.s.	UNDI.
F024024	ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.65, e=0.25 , 7 N°5, 12 N°5	UNID
F024025	ZAPATA AISLADA 1.05 x 1.05, e=0.30 , 6 N°5, a.s.	UNID
F024026	ZAPATA AISLADA 1.10 x 0.70, e=0.30 , 6 #4, 4 #4	UNID
F024027	ZAPATA AISLADA 1.10 x 1.10, e=0.35, 8 N°4, a.s.	UNID
F024028	ZAPATA AISLADA 1.15 x 1.15, e=0.20 , 6 N°6, a.s.	M2
F024029	ZAPATA AISLADA 1.2 x 2.30, e=0.30 , 9 N°4, 16 N°4	UNID.
F024030	ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.30 , 8 N°4, a.s.	UNID.
F024031	ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.35 , 11 N°5, a.s.	UNID.
F024032	ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.35 , 6 N°4, a.s.	UNID
F024033	ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.40 , 7 N°6, a.s.	UNID.
F024034	ZAPATA AISLADA 1.25 x 1.25, e=0.30 , 6 N°5, a.s.	UNID.
F024035	ZAPATA AISLADA 1.30 x 0.80, e=0.20 , 10 N°3, 5N°3	UNID
F024037	ZAPATA AISLADA 1.30 x 1.30, e=0.40 , 7 N°4, a.s.	UNID
F024038	ZAPATA AISLADA 1.35 x 1.35, e=0.30 , 8 N°7, a.s.	UNID
F024039	ZAPATA AISLADA 1.40 x 1.40, e=0.30 , 7 N°5, a.s.	UNID.
F024040	ZAPATA AISLADA 1.40 x 1.40, e=0.35 , 8 N°6, a.s.	UNID
F024041	ZAPATA AISLADA 1.45 x 1.45, e=0.45 , 8 N°5, a.s.	UNID.
F024042	ZAPATA AISLADA 1.5 x 1.5, e=0.35 , 7 N°6, a.s.	UNID.
F024043	ZAPATA AISLADA 1.50 x 1.50, e=0.25 , 10 N°5, a.s.	UNID
F024044	ZAPATA AISLADA 1.50 x 1.50, e=0.25 , 10 N°5, a.s.	M.L.
F024045	ZAPATA AISLADA 1.50 x 1.50, e=0.25 , 11 N°5, a.s.	UNID
F024047	ZAPATA AISLADA 1.50 x 1.50, e=0.30 , 7 N°5, a.s.	UNID
F024048	ZAPATA AISLADA 1.50 x 1.50, e=0.30 ,11 N°4, a.s.	UNID
F024049	ZAPATA AISLADA 1.50 x 1.50, e=0.45 , 12 N°4, a.s.	UNID
F024050	ZAPATA AISLADA 1.60 x 1.60, e=0.25 , 13 N°4, a.s.	UNID
F024051	ZAPATA AISLADA 1.60 x 1.60, e=0.45 , 10 N°4, a.s.	UNID
F024052	ZAPATA AISLADA 1.70 x 1.70, e=0.30 , 8 N°6, a.s.	UNID.
F024053	ZAPATA AISLADA 1.70 x 1.70, e=0.30 , 9 N°5, a.s.	UNID.
F024054	ZAPATA AISLADA 1.80 x 1.00, e=0.30 , 9 N°4, a.s.	UNID.

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F024055	ZAPATA AISLADA 1.80 x 1.80, e=0.30 , 10 N°6, a.s.	UNID.
F024057	ZAPATA AISLADA 2.00 x 2.00, e=0.37 , 11 N°6, a.s.	UNID.
F024058	ZAPATA AISLADA 2.40 x 2.40, e=0.47 , 12 N°7, a.s.	UNID.
F024059	ZAPATA AISLADA 2.50 x 2.50, e=0.47 , 14 N°7, a.s.	UNID.
F024060	ZAPATA AISLADA 2.70 x 2.70, e=0.53,14 N°7, a.s.	UNID.
F025001	PEDESTAL DE CONCRETO 30 X 30, 8 N°5, N°3 @ 10 cms	M.L.
F025002	PEDESTAL DE CONCRETO 35 X 45, 8 N°7, N°3 @ 15 cms	M.L.
F025003	PEDESTAL DE CONCRETO 40 X 40, 6 N°6, N°3 @ 20 cms	M.L.
F026001	DADO DE CONCRETO 30 X 30 X 30 (CONC. SIMPLE)	UNID
F026002	DADO DE CONCRETO 30 X30 X 50, 3 N°3, N°2 @ 20 cm	UNID
F026003	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID
F026004	DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 N°3, N°2 @ 20 cm	UNID
F026005	DADO DE CONCRETO 40 X 40 X 40, 3 N°3, N°2 @ 20 CM	UNID
F026006	DADO DE CONCRETO 40 X 40 X 60 (CERCO ALAMB. PUAS)	UNID
F026007	DADO DE CONCRETO 40 X 40 X 60 (PARAL CANCHA C.S.)	UNID
F026008	DADO DE CONCRETO 40 X 40 X 80, 4 N°3, N°2 @ 20 cm	UNID
F026009	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 30 CONCRETO SIMPLE	UNID
F026010	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 N°3, N°2 @ 20 cm	UNID
F026011	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50 CONCRETO SIMPLE	UNID
F026012	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 75 CONCRETO SIMPLE	UNID
F026013	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 90, 4 N°3, N° 2 @ 20 cm	UNID
F026014	DADO DE CONCRETO 55 X 40 X 60 (PARAL CANCHA, C.S.)	UNID
F026015	DADO DE CONCRETO 60 X 60 X 60, 4 N°3, N°2 @ 20 cm	UNID
F026016	DADO DE CONCRETO 40X40X70	UNID
F031001	SOLERA 10X10 2#3, #2@5 CONCRETO 1:2:2	ML
F031002	SOLERA 10X10 2#3#2@15 BASTON L=0.25 @50 CON.1:2:2	M.L.
F031003	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031004	SOLERA 10X15 2No.3 Y No.2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031005	SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM,CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031006	SOLERA 10X20 Cms, 2#3, #2@20 Cms: CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031007	SOLERA 10X20, 2No.3.No.2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031008	SOLERA 10X25 2 N°3, N° 2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031009	SOLERA 15 X 15 4 N°3, N°3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031010	SOLERA 15 X 20 4No.3 Y No.2, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031011	SOLERA 15X15 3No.3 Y No.2 A 20CM. CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031012	SOLERA 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031013	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031014	SOLERA 15X15 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2	ML
F031015	SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031016	SOLERA 15X20, 3N°3, Y N°2 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031017	SOLERA 15X20, 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social
Unidad de Control de Costos
Dirección de Proyectos
Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F031018	SOLERA 15X20, 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2	ML
F031019	SOLERA 15X20, 4No.3 Y No.2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031020	SOLERA 15X25 4#3, #2 @ 15 CMS CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031021	SOLERA 15X25 4#3, No.2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031022	SOLERA 15X30 4#4, #2 @15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031023	SOLERA 15X30, 4Nº3 Y Nº2, @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031024	SOLERA 17X10 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031025	SOLERA 20X15, 2#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031026	SOLERA 20X20, 4#4, #3@5 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031027	SOLERA 20 X 20 4 #4 Y #2 @ 5 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031028	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031029	SOLERA 20X20, 4No.3 Y No.2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031030	SOLERA 20X25 4#4, #2@20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031031	SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L.
F031032	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031033	SOLERA 20X30 4 #4, #3 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031034	SOLERA 20X30 4#4 Y #2@20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031035	SOLERA 20X30 4#4, #3 @20 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031036	SOLERA 25 X 25 6 Nº 4, Nº 3 @ 5 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031037	SOLERA 25 X 30 4 Nº3, Nº 3 @ 5 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031038	SOLERA 30X18 4#3 Y #2 @ 0.15 M.CONCRETO 1:2:2	M.L.
F031039	SOLERA 30X30, 4#4 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032001	CASTILLO 15X15 4 Nº3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032002	CASTILLO 15X15 Cm. 4#3 Y #2@5 Cm. Y @10 Cm	M.L.
F032003	CASTILLO 15X15 SOLO FUNDIDO CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032004	CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 20,CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032005	CASTILLO 15X15, 4 Nº4, Nº3 @ 20,CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032006	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032007	CASTILLO 15X30 SOLO FUNDIDO CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032008	CASTILLO 20X15 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032009	CASTILLO 20X20 4 Nº3, Nº2@15CM, CONCRETO 1:2:2	ML
F032010	CASTILLO 20X20 4Nº3 Y Nº2 A 20 CM.CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032011	CASTILLO 20X20 4Nº3 Y Nº2 @ 15 CM. CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032012	CASTILLO 20X20 Cm. 4#4 Y #3@ 5 Cm. Y @ 10 Cm	M.L.
F032013	CASTILLO 20X20 SOLO FUNDIDO CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032014	CASTILLO 20X20, 4#4 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2	M.L.
F032015	CASTILLO 25X25 4#4,#3@25 CMS,CONCRETO 1:2:2	M.L.
F033001	JAMBA DE 10X10, 3#2, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F033002	JAMBA 10x10 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	ML
F033003	JAMBA 10X20, 2#3, #2@0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F033004	JAMBA 15X7, 2No.3 Y No.2 @15 Cm.CONCRETO 1:2:2	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F033005	JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034001	COLUMNA 15 X 25 4Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034002	COLUMNA 20 X 20, 4Nº5, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034003	COLUMNA 20 X 20, 4Nº3, Nº2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M.L.
F034004	COLUMNA 20 X 20, 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034005	COLUMNA 20 X 25, 6Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034006	COLUMNA 20 X 30, 6Nº4, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034007	COLUMNA 20 X 40 8Nº6, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034008	COLUMNA 20 X 40 2Nº8, 2Nº5, Nº3 @ 30, CONC. 1:2:2	M.L.
F034009	COLUMNA 20 X 40, 6 Nº5, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034010	COLUMNA 20 X 40, 6 Nº5, Nº3 @ 0.30, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034011	COLUMNA 20 X 40, 8 Nº8, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034012	COLUMNA 20 X 60 4Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	UNID
F034013	COLUMNA 20 x 15 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML
F034014	COLUMNA 24 X 24 4Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034015	COLUMNA 25 X 25 4Nº5, Nº3 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034016	COLUMNA 25 X 25 4Nº5, Nº2 @ 25, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034017	COLUMNA 25 X 25 6Nº5, Nº3 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034018	COLUMNA 25 X 25 6Nº5, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034019	COLUMNA 25 X 25, 4Nº4, 2Nº3, Nº2 @ 20, CONC. 1:2:2	M.L.
F034020	COLUMNA 25 X 25, 6Nº5, Nº3 @ 0.2.CONC. 1:2:2	UNID.
F034021	COLUMNA 25 X 25, 8Nº4, Nº3 @ 0.10, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034022	COLUMNA 25 X 30 6Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034023	COLUMNA 25 X 30, 4 Nº5, Nº2 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034024	COLUMNA 30 X 15, 6Nº4, Nº3 @ 0.15, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034025	COLUMNA 30 X 20 4Nº4, 4Nº6, Nº3 @ 20, CONC. 1:2:2	UNID
F034026	COLUMNA 30 X 30 4Nº6, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034027	COLUMNA 30 X 30 4Nº5, 2Nº6, Nº3 @ 30, CONC. 1:2:2	M.L.
F034028	COLUMNA 30 X 30 4Nº6, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034029	COLUMNA 30 X 30 4Nº4, 2Nº3, Nº3 @ 20, CONC. 1:2:2	M.L.
F034030	COLUMNA 30 X 30 8Nº3, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034031	COLUMNA 30 X 30, 6Nº6, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML
F034032	COLUMNA 30 X 30, 4Nº6, Nº3 @ 15, CONCRETO 1:2:2	UNID
F034033	COLUMNA 30 X 30, 4 Nº6, Nº3 @ 0.05, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034034	COLUMNA 30 X 30, 4 Nº6, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034035	COLUMNA 30 X 30, 4Nº6, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034036	COLUMNA 30 X 30, 4Nº3, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034037	COLUMNA 30 X 30 4Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034038	COLUMNA 30 X 30, 5 Nº5, Nº3 @ 0.14, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034039	COLUMNA 30 X 30, 6 Nº4, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034040	COLUMNA 30 X 30 6Nº6, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M2

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F034041	COLUMNA 30 X 30, 6Nº6, Nº3 @ 0.2.CONC. 1:2:2	M.L.
F034042	COLUMNA 30 X 30, 8 Nº5, Nº3 @ 0.14, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034043	COLUMNA 30 X 30, 8Nº6, Nº3 @ 0.2.CONC. 1:2:2	M.L.
F034044	COLUMNA 30 X 30, 8Nº7, Nº3 @ 0.1.CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034045	COLUMNA 30 X 35, 6 Nº6 3 @ 20 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034046	COLUMNA 30 X 40 8Nº8, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034047	COLUMNA 30 X 40, 6 Nº8, Nº3 @ 0.16, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034048	COLUMNA 30 X 40, 8 Nº8, Nº3 @ 0.16, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034049	COLUMNA 30 X 42, 4Nº5, 4Nº4, Nº3 @ 0.2.CONC. 1:2:2	M.L.
F034050	COLUMNA 35 X 35, 6Nº5, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034051	COLUMNA 35 X 45, 6Nº7, Nº2 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034052	COLUMNA 36 X 36, 8Nº6, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034053	COLUMNA 40 X 40 6Nº5, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034054	COLUMNA 40 X 40 6Nº8, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034055	COLUMNA 40X40, 4Nº5 y Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034056	COLUMNA 40 X 40, 6Nº6, Nº3 @ 20, CON. 1:2:2	M.L.
F034057	COLUMNA 40 X 40, 8 Nº6, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034058	COLUMNA 40 X 40, 12Nº7, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034059	COLUMNA 40 X 50, 8Nº8, Nº3 @ 0.15. CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034060	COLUMNA 40 X 60, 8Nº8, Nº3 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034061	COLUMNA 42 X 30, 4Nº6, Nº3 @ 20 CONC. 1:2:2	M.L.
F034062	COLUMNA 45 x 20 6Nº6, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML
F034063	COLUMNA 50 X 60, 8Nº8, Nº3 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034064	COLUMNA 60 X 36, 4Nº6, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F034065	COLUMNA 60 x 60, 8Nº6, Nº3 @ 30, CONCRETO 1:2:2	ML.
F035001	BATIENTE DE 10X15 2 #3, #2@ 15 CONCR. 1:2:2	M.L.
F035002	BATIENTE DE 10X20 2#3, #2 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F035003	BATIENTE DE 10X20 2#3,2#6, #2 @ 0.10 CONCR. 1:2:2	M.L.
F035004	BATIENTE DE 10X20 S/REFUERZO ; CONCR. 1:2:2	M.L.
F036001	CARGADOR DE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F036002	CARGADOR DE 5X20 2#3;#2 @ 0.2, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037001	VIGA AEREA DE B=15 H=30,6#4+1#5; #3 @ 0.15 CONCR.1	M.L.
F037002	VIGA AEREA DE B=15H=25.4#4 #2 @ 0.15 CONCR.1;2;2	M.L.
F037003	VIGA AEREA DE B=20 H=25,2#5+2#3; #2@15, CON 1:2:2	M.L.
F037004	VIGA AEREA DE B=20 H=40,9#6, #2 @ 0.20 CONCR.1;2;2	M.L.
F037005	VIGA AEREA DE B=30 H=45,,7#6;#3@ 0.15 CONCR.1	M.L.
F037006	VIGA AEREA DE B=30 H=45; 4No.6, 1No.4, No2 @ 15	M.L.
F037007	VIGA DE 15X20 4#4 Y #2 A 20 CM.CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037008	VIGA DE 15X30 ;2#4 INF;2#3 SUP,#2@15 CONC. 1:2:2	M.L.
F037009	VIGA DE 15X30;2#4 SUP;3#4 INF; #2@15 CONCRE 1:2:2	M.L.
F037010	VIGA DE 15X30;2#5 INF;2#4,1#3 INF; #2@15 CONC1:2:2	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F037011	VIGA DE 15X40 4#5, #3 @ 20, L=4.55	M.L.
F037012	VIGA DE 20X20 4#4, #2@20, CONCRETO 1:2:2	ML
F037013	VIGA 20X25 2#6, 2#3, #2 @ 15	M.L.
F037014	VIGA DE 20X25, 4#4, #2@20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037015	VIGA DE 20X25, 4#5, ANILLOS #2 @ 20 CMS	M.L.
F037016	VIGA DE 20X30 5#4, EST. No. 3, 10@12, CONCRE 1:2:2	M.L.
F037017	VIGA 20X30 4#3, #3 @ 20	M.L.
F037018	VIGA DE 20X30; 2#5 SUP 3#5 INF, #2@15 CONCRE 1:2:2	M.L.
F037019	VIGA DE 20X35 3#4, 3#5, #3@15, CONCRETO 1:2:2	UNID
F037020	VIGA DE 25X35, 4#6, 4#5, #3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037021	VIGA DE 20X35 4#6, 3#5, #3@15, CONCRETO 1:2:2	UUNID
F037022	VIGA DE 20X40 AER. 2#3, 2#5, 2#6 Y #2, CONC. 1:2:2	M.L.
F037023	VIGA DE 20X40, 6#6, #2 @ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037024	VIGA DE 24X22 4#4 Y #2 @ 15 CMS. CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037025	VIGA DE 25X25 2#4, 2#5, #2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037026	VIGA DE 25X30, SUP2#5, INF3#5 Y #3@15, CONCR 1:2:2	M.L.
F037027	VIGA DE 25X30, SUP4#5, INF.6#5, #3@15 CONCRE 1:2:2	M.L.
F037028	VIGA DE 25X35 5#6, 2#5, #3 @ 25, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037029	VIGA DE 25X35, 4#5, #3 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037031	VIGA DE 25X35, 6#5, #2 @ 18, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037032	VIGA DE 25X35, INF.4#3, SUP,2#5, #2 @15CONCR 1:2:2	M.L.
F037033	VIGA DE 25X40, SUP4#7, INF.5#8, #3@15 CONCRE 1:2:2	M.L.
F037034	VIGA DE 25X50 4#6, 2#5 Y #3@20 Cms. CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037035	VIGA DE 25X50, 4#6, 4#5, #3 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037036	VIGA DE 25X50, 4#6, 4#5, #3 @ 18, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037037	VIGA DE 30X40, SUP4#7,1#5,INF5#8, #3@15 CONC 1:2:2	M.L.
F037038	VIGA DE CONCRETO 30X50, 4#8, #3 @	M.L.
F037039	VIGA DE 50x20 6#5, 2#6, #2@15, CONCRETO 1:2:2	ML
F037040	VIGA DE B=15, H=20, 4 N°3, N°2 @ 0.15, CONCR 1:2:2	M.L.
F037041	VIGA DE B=15, H=30,6 N°4, N°2 @ 0.15, CONCR 1:2:2	M.L.
F037042	VIGA DE B=15,H=20 4#4 ; #2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	ML
F037043	VIGA DE B=15,H20,4#4; #3 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037044	VIGA DE B=18, H=22,4 #3, 2#4,#2 @ 15, CONCR 1:2:2	M.L.
F037045	VIGA DE B=20, H=20 4#6; #2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	ML
F037046	VIGA DE B=20, H=25, 3#5, 2 #4, #3@ 0.15,CONC.1:2:2	M.L.
F037047	VIGA DE B=20, H=30, 8 N°4, N°3 @ 0.10, CONCR 1:2:2	M.L.
F037048	VIGA DE B=20, H=30, 9 #7,#4 @ 0.15, CONCRETO 1:2:2	M
F037049	VIGA DE B=20, H=30,6 #8, 8#8,#4 @ 0.15, CONC.1:2:2	M
F037050	VIGA DE B=20, H=30,6 #8,4 #8,#4 @ 0.15, CONC.1:2:2	M
F037051	VIGA DE B=20, H=35, 6 N°5, N°3 @ 0.14, CONCR 1:2:2	M.L.
F037052	VIGA DE B=20, H=40,2 #5,2 #8, #3 @ 0.30,CONC.1:2:2	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F037053	VIGA DE B=20, H=40,4 #5,6 #4,#2 @ 0.15, CONC.1:2:2	M.L.
F037054	VIGA DE B=20, H=40,6 N°8, N°3 @ 0.20, CONCR 1:2:2	M.L.
F037055	VIGA DE B=20, H=50, 8#6+4#5, #2@ 0.15 , CONC.1:2:2	ML
F037056	VIGA DE B=20, H=50, 8 N°5, N°3 @ 0.11, CONCR 1:2:2	M.L.
F037057	VIGA DE B=20,25 ,6#6 2#6 #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037058	VIGA DE B=20,H=20 , 4#3; #2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037059	VIGA DE B=20,H=20 ,4#4 ;#2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037060	VIGA DE B=20, H=25, 2#6, 2#3, #2 @ 15 CONC. 1:2:2	M.L.
F037061	VIGA DE B=20,H=25, 8#5;#3 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037062	VIGA DE B=20,H=25,2 #6 2#4 2;#0.02 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037063	VIGA DE B=20,H=25,2#5;2#3 #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2	M.L.
F037064	VIGA DE B=20,H=25,5#5 # 3@ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037065	VIGA DE B=25 H=35 INF=4#5 SUP2#4,#3@0.15 CONCR.1;2	M.L.
F037066	VIGA DE B=25 H=40 I=4#6, S=2#4, #3@0.15 CON 1:2:2	M.L.
F037067	VIGA DE B=25, 5#5, #2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037068	VIGA DE B=25, H=25, 4 N°4, N°3 @ 0.20, CONCR 1:2:2	M.L.
F037069	VIGA DE B=25, H25, 6#3;#2 ; @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037070	VIGA DE B=25, H=25, 8#4, #2 @ 0.15, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037071	VIGA DE B=25, H=40, 4 N°6, N°3 @ 0.20, CONCR 1:2:2	M.L.
F037072	VIGA DE B=25, H=40,8 #4,2 #6,#2 @ 0.15, CONC 1:2:2	M.L.
F037073	VIGA DE B=25, H=45,6#4; #2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037074	VIGA DE B=25, H=60, 4 N°7, N°3 @ 0.25, CONCR 1:2:2	M.L.
F037075	VIGA DE B=25, H=60, 6#6, #3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037076	VIGA DE B=25, H=60,4 #5,1 #7,#8 @ 0.23, CONC.1:2:2	M.L.
F037077	VIGA DE B=25, H=50, 4#6, #3 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037078	VIGA DE B=25,H=60 11#6 ; #3 @ 0.20 CONCRETO 1:2:	M.L.
F037079	VIGA DE B=30, H=35, 4#5, #3 @ 0.15, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037080	VIGA DE B=30, H=35,5 #6,1#8,#3 @ 0.15, CONC.1:2:2	UNID.
F037081	VIGA DE B=30, H=40, 4#5, #3 @ 30, CONCRETO 1:2:2	M.L.
F037082	VIGA DE B=30, H=40,8 N°6, N°3 @ 0.13, CONCR 1:2:2	M.L.
F037083	VIGA DE B=30, H=60,4 #5,1 #8,#3 @ 0.14, CONC.1:2:2	M.L.
F037084	VIGA DE B=30, H35, 6#8, 4#8, #3@0.15 CONCR. 1:2:2	UNID
F037085	VIGA DE B=30,H=32, 4#6+2#5 #3 @ 0.20 CONCRETO 1:	M.L.
F037086	VIGA DE B=35 H=50, 4#8;#3 @ 0.15 CONCR.1;2;2	M.L.
F037087	VIGA DE B=35 H=50,4#8+2#5 #3 @ 0.15 CONCR.1;2;2	M.L.
F037088	VIGA DE B=35, H=50, 3#6, 2#5, #3 @ 15, CONCR.1:2:2	M.L.
F037089	VIGA DE B=40, H=66,5 #8,3 #6,#3 @ 0.15, CONC.1:2:2	UNID.
F037090	VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.40 4#4, #3 @ 0.15	ML
F037091	VIGA DE RECUB. TUB.10", 56X56 4#4, #3 @ 25 C.1:2:2	M.L.
F037092	VIGA DE RECUBRI. TUBERIA DE 6 DE 35X35,4#4 #2@0.2	M.L.
F037093	VIGA DE RECUBRI.TUBERIA DE 8"DE51X51,4#4 #3 @0.25	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F037094	VIGA DE RECUBRI.TUBERIA DE 8"DE70X70 4#6 #3@0.25	M.L.
F041001	PARED DE LADRILLO RAFON	M2
F041002	PARED DE LADRILLO RAFON A TEZON	M2
F041003	PARED DE LADRILLO RAFON PLANCHADO Y SISADO	M2
F041005	PARED REFO. LAD. RAFON, 1 N°3, HORI. Y VERT. @ mt	M2
F041006	PARED REFOR. LAD. RAFON A TEZON 2 N°3 @ mt.	M2
F041007	PARED REFOR. LAD. RAFON PLANCHADO SISADO 1 N°3 @ m	M2
F042001	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CM	M2
F042002	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE 15 CM.	M2
F042003	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.	M2
F042004	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 20 CM.	M2
F042005	PARED DE BLOQUE DE 20 RELLENO REF. H=1#3 @40	M2
F042006	PARED DE BLOQUE 10CM, RELL. REF.1#3@40, 1#3,2 HIL	M2
F042007	PARED BLOQ. 15 CM. RELL. REF.1 #3 @ 20,1 #3 @ 2HIL	M2
F042008	PARED BLOQ. 15 CM. RELL. 1 #5, @ 40, 1 #3 @ 2 HILA	M2
F042009	PARED DE BLOQUE 20CM RELL. REF.1#4@20CM X BLOQ.	M2
F042010	PARED BLOQUE SISADO DE 15 Cms.REF.1 #3 @ 4 HILADAS	M2
F042011	PARED BL. RELL., REF. 1#4 @ 20, 1 #3 @ 2 HILADAS	M2
F042012	PARED DE BLOQUE 15 CM RELLENO DE CONCRETO	M2
F042013	PARED BLOQ 15 CM, RELL. REF. 1 #3 @ 20 y1 #3 @ 1Hi	M2
F043001	DIVISION DE PANELIT Y MADERA DOBLE FORRO	M2
F043002	PARED DE TABLA YESO	M2
F045001	PARED DE ADOBE DE BARRO	M2
F046001	PARED DE CONCRETO REF. e=12 cm, # 3 @ 20 a.s.	M2
F046002	PARED DE CONCRETO REF. e=15 cm, #4 @ 20	M2
F046003	PARED DE CONCRETO REF. e=15 cm, #3 @ 15 a.s.	M2
F047001	ENTABICADO LADRILLO RAFON 15 CM (REPELLO/ PULIDO)	M.L.
F047002	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	M.L.
F047003	ENTABICADO DE BLOQUE 30 CMS (REPELLO/PULIDO)	M.L.
F047004	ENTABICADO DE LADRILLO RAFON 30 CMS (REPELL/PULIDO)	M.L.
F051001	CONCRETO DE 150 KG/CM	M3
F051002	CONCRETO DE 210 KG/CM	M3
F051003	CONCRETO DE 280 KG/CM	M3
F052001	CONCRETO CICLOPEO	M3
F052002	CONCRETO CICLOPEO e=0.20	M2
F052003	CONCRETO CICLOPEO e=0.30	M2
F053001	ACERO DE REFUERZO GRADO 40 Fy=2800 Kg/cm2	KG
F053002	ACERO DE REFUERZO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2	KG
F061001	AFINADO e=0.5 CM	M2
F061002	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2
F061003	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F061004	REPELLO 2.5 Cms. MORTERO 1:3	M2
F061005	REPELLO 2.5 Cms./ZARANDA ¼"/MORTERO 1:5	M2
F061006	REPELLO DE PAREDES 2 CM. MORTERO 1:6	M2
F061007	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2
F061008	REPELLO e= 4 CM MORTERO 1:4 Y AFINADO	M2
F061009	REPELLO EN PAREDES DE 1:4 e=4 CMS	M2
F061010	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2
F061011	REPELLO Y PULIDO EN PARED DE ADOBE (MALLA GALLINA)	M2
F061012	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.05 MT	ML
F061013	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.15 MT	M.L.
F061014	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.4 MT	M.L.
F061015	TALLADOS DE ELEMENTOS L = 20 MT	M.L.
F062001	AZULEJO EN BAÑOS DE 15X15 CM.	M2
F062002	AZULEJO PARA BAÑO DE 20 X 20	M2
F071001	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM.	M2
F071002	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2
F071003	PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA	M2
F071004	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2
F071005	PISO DE CONCRETO SIMPLE 15 Cms.	M2.
F071006	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15 CM.	M2
F071007	PISO DE CONCRETO REF. e=15 CM. #3 @ 30 CM	M2
F071008	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2
F072001	MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30	M.L.
F072002	MOLDURA PARA PISO ROJO 25 CMS	M.L.
F072003	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.
F072004	MOLDURA PARA PISO TIPO TERRAZO DE 25 CM.	M.L.
F072005	PISO DE LADRILLO CEMENTO 25X25 CM.	M2
F072006	PISO DE LADRILLO PIEDRIN ROJO CRUZADO 25X25 CM.	M2
F072007	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2
F072008	PISO MOSAICO IMITACION TERRAZO 25X25	M2
F073001	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M2
F074001	PISO DE LOSETA DE BARRO DE 10X25 CMS.	M2
F081001	INST./SUM. DE MOLDURA EN CIELO FALSO (PINT.ACEITE)	M.L.
F081002	INSTALACION DE MOLDURA EN CIELO FALSO	M.L.
F081003	INSTALACION FACIA DE PANELIT (CENEFA)	M.L.
F081004	INSTALACION LAMINA S.STANDARD CON LAMINA EXISTENTE	M2
F081005	INSTALACION LAMINA SUPERSTANDARD ARMADURA EXIST.	M2
F081006	TECHO CANALETA 6' LAMINA S.STANDARD 3'/AULA	M2
F081007	TECHO CANALETA 6" LAMINA S.STANDARD C.S. AC/BB/95	M2
F081008	TECHO CANALETA Y LAMINA S.STANDARD INSTITUTO	M2
F081009	TECHO DE CANALETA DE 7 " LAMINA S. S 3'INSTITUTO	M2

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F081010	TECHO DE CANALETA Y LAMINA S.STANDARD PARA AULA	M2
F081011	TECHO MADERA LAMINA SUPERSTANDARD 6' Y8' (COCI-BO)	M2
F081012	TECHO PERLIN KINDER LAMINA DE 3'	M2
F081013	TECHO PERLIN LAMINA S. STANDARD 3' /AULA	M2
F081014	TECHO PERLIN LAMINA S.STANDARD CESAR AC/BB/95	M2
F082001	TECHO DE CANALETA 6" ALUZINC ONDU. C.S. AC/BB/95	M2
F082002	TECHO DE CANALETA 6"Y ALUZINC ONDULADA AULA	M2
F082003	TECHO DE CANALETA 7" Y ALUZINC ONDULADA INSTITUTO	M2
F082004	TECHO PERLIN Y ALUZINC ONDULADA KINDER	M2
F082005	TECHO DE CANALETA 6" Y ALUZINC INDUSTRIAL AULA	M2
F082006	TECHO DE CANALETA 7" Y ALUZINC INDUST. / INSTITUTO	M2
F082007	TECHO PERLIN Y ALUZINC INDUSTRIAL KINDER	M2
F082008	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUZINC APORTADA	M2
F082009	TECHO DE CANALETA 7" LAMINA ALUZINC APOR. OND	M2
F082010	TECHO DE PERLIN Y ALUZINC APORTADA / KINDER	M2
F082012	TECHO DE LAMINA DE ZINC P/MODULO SANITARIO W96	M2
F082013	TECHO DE MADERA LAMINA ZINC CAL 26 PROHECO	M2
F082014	TECHO DE MADERA Y LAMINA APORTADA PROHECO	M2
F082015	INST DE LAMINA DE ZINC EN ESTR. EXIST.	M2
F082016	INST. DE LAMINA DE ZINC DE 10' EN ESTRUCTURA EXIST	M2
F082017	INSTALACION DE LAMINA DONADA Y CLAVADORES	M2
F082018	SUMIN. LAMINA ALUZINC 32"X6' CAL. 26	UNID.
F082019	SUMIN. LAMINA ALUZINC 32"X8' CAL. 26	UNID.
F082020	SUMIN. LAMINA ACANALADA ZINC 32"X6' CAL. 26	UNID.
F082021	SUMIN. LAMINA ACANALADA ZINC 32"X8' CAL. 26	UNID.
F082022	SUMIN. LAMINA ALUZINC 32"X4' CAL.26	UNID
F082023	TECHO DE LAMINA DE ZINC Y MADERA PARA CASETA	M2
F084001	CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2 X4,Y FLEJE ALUMINIO	M2
F084002	CIELO FALSO DE LAMINA PANELIT 2 X 4 X 5 mm	M2
F084003	CIELO FALSO DE PANELIT FLEJE METALICO	M2
F084004	CIELO FALSO DE PANELIT/MADERA PARA TECHO PERLIN	M2
F084005	INST. PANELIT PARA CIELO FALSO EN ESTRU. EXISTENTE	M2
F085001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 6" PARA TECHO	M.L.
F085002	INSTALACION CAPOTE S.STANDARD EN TECHO EXISTENTE	UNID
F085003	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 2/2 EN CIELO FALSO	M2
F085004	FLASHIN DE LAMINA DE ZINC EN TECHO CEMENTO 1:2:3	M.L.
F085005	TIJERA DE MADERA TIPO FHIS INCLUYE MONTAJE Y DESM.	UNID
F085006	ATIEZADORES VARILLA DE 1/2" CORRUGADA	M.L.
F091001	LOSA CONC. CAN. BALON. C/ACERO TEMP. N?2 A 35 A.S.	M2
F091002	PARALES DE TUBO HG DE 2½" (MULTI-BASKETBALL)	UNID
F091003	TABLERO MACHI. ANGULO HIERRO (1.2X1.8/ARO 1)	UNID

Fondo Hondureño de Inversión Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Código	Descripción	Unidad
F091004	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM. CANCHA BALONCESTO	M3
F091005	MARCADO DE CANCHA	GLOBA
F091006	CORTE Y CONFORMACION EN CANCHA DE BALONCESTO	M3
F091007	REFLECTOR PARA CANCHA MULTI-USOS	UNID
F091008	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA MULTI-USOS	UNID
F1	LIMPIEZA DENTRO DE BOVEDA	M3
F101001	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.
F101002	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-17	M.L.
F101003	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	M.L.
F101004	SUMINISTRO DE TUBERIA CPVC DE 1/2" AGUA CALIENTE	M.L.
F101005	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-13.5	M.L.
F101006	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-17	M.L.
F101007	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-21	M.L.
F101008	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-26	M.L.
F101009	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-17	M.L.
F101010	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-21	M.L.
F101011	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-26	M.L.
F101012	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-32.5	M.L.
F101013	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-13.5	M.L.
F101014	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-17	M.L.
F101015	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-21	M.L.
F101016	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-26	M.L.
F101017	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-32.5	M.L.
F101018	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-17	M.L.
F101019	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-21	M.L.
F101020	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26	M.L.
F101021	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-32.5	M.L.
F101022	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.
F101023	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-50	M.L.
F101024	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2-1/2" RD-17	M.L.
F101025	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2-1/2" RD-21	M.L.
F101026	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2-1/2" RD-26	M.L.
F101027	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2-1/2" RD-32.5	M.L.
F101028	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-17	M.L.
F101029	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-21	M.L.
F101030	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26	M.L.
F101031	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-32.5	M.L.
F101032	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41	M.L.
F101033	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-50	M.L.
F101034	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-17	M.L.
F101035	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-17	M.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Código	Descripción	Unidad
F101036	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-21	M.L.
F101037	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-26	M.L.
F101038	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-26	M.L.
F101039	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-32.5	M.L.
F101040	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-41	M.L.
F101041	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-50	M.L.
F101042	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 6" RD-13.5	M.L.
F101043	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 6" RD-17	M.L.
F101044	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 6" RD-21	M.L.
F101045	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 6" RD-26	M.L.
F101046	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 6" RD-32.5	M.L.
F101047	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 6" RD-41	M.L.
F101048	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 6" RD-50	M.L.
F101049	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 8" RD-17	M.L.
F101050	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 8" RD-21	M.L.
F101051	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 8" RD-26	M.L.
F101052	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 8" RD-32.5	M.L.
F101053	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 8" RD-41	M.L.
F101054	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 8" RD-50	M.L.
F101055	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 10" RD-17	M.L.
F101056	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 10" RD-21	M.L.
F101057	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 10" RD-26	M.L.
F101058	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 10" RD-32.5	M.L.
F101059	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 10" RD-41	M.L.
F101060	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 10" RD-50	M.L.
F101061	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 12" RD-17	M.L.
F101062	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 12" RD-21	M.L.
F101063	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 12" RD-26	M.L.
F101064	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 12" RD-32.5	M.L.
F101065	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 12" RD-41	M.L.
F101066	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 12" RD 50	M.L.
F101067	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1/2"	M.L.
F101068	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 3/4"	M.L.
F101069	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1"	M.L.
F101070	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1-1/2"	M.L.
F101071	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 2"	M.L.
F101072	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 2-1/2"	M.L.
F101073	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 3"	M.L.
F101074	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 4"	M.L.
F101075	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 6"	M.L.
F101076	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 8"	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Direccion de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F101077	SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 10"	M.L.
F101078	SUMINISTRO DE TUBERIA HFD DE 12" (300 MM.)	M.L.
F101079	SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 8 "	M.L.
F101080	SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 10 "	M.L.
F101081	SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 12 "	M.L.
F101082	SUMINISTRO TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL 15"	M.L.
F101083	SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 18 "	M.L.
F101084	SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 20 "	M.L.
F101085	SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 24 "	M.L.
F101086	SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 30 "	M.L.
F101087	SUM. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 42" (HDP)	M.L.
F101088	SUM. TUBERIA PVC PERFILADA DOBLE PARED DE 18 "	M.L.
F101089	SUM. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 36 "	ML
F101090	SUM. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 12" (HDP)	M.L.
F101091	SUM. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 15" (HDP)	M.L.
F101092	SUM. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 18" (HDP)	M.L.
F101093	SUM. TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 24" (HDP)	M.L.
F101094	SUM. TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 30" (HDP)	M.L.
F101095	SUM. TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 36" (HDP)	M.L.
F101096	SUM. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 42" (HDP)	M.L.
F102001	INSTALACION DE TUBERIA PVC ½"	M.L.
F102002	INSTALACION DE TUBERIA PVC ¾"	M.L.
F102003	INSTALACION DE TUBERIA PVC 1"	M.L.
F102004	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1-1/2"	M.L.
F102005	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.
F102006	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2-1/2"	M.L.
F102007	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	M.L.
F102008	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.
F102009	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	M.L.
F102010	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 8"	M.L.
F102011	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 10"	M.L.
F102012	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 12"	M.L.
F102013	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 1/2"	M.L.
F102014	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 3/4"	M.L.
F102015	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 1"	M.L.
F102016	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 1-1/2"	M.L.
F102017	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 2"	M.L.
F102018	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 2-1/2"	M.L.
F102019	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 3"	M.L.
F102020	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 4"	M.L.
F102021	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 6"	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F102022	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 8"	M.L.
F102023	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 10"	M.L.
F102026	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 8 "	M.L.
F102027	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 10 "	M.L.
F102028	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 12 "	M.L.
F102029	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 15 "	M.L.
F102030	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 18 "	M.L.
F102031	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 20 "	M.L.
F102032	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 24 "	M.L.
F102033	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 30 "	M.L.
F102034	INST. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 12" (HDP)	M.L.
F102035	INST. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 15" (HDP)	M.L.
F102036	INST. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 18" (HDP)	M.L.
F102037	INST. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 24" (HDP)	M.L.
F102038	SUM. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 30" (HDP)	M.L.
F102039	INST. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 36" (HDP)	M.L.
F102040	INST. DE TUB. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 42" (HDP)	ML
F103001	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 4"	M.L.
F103002	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 6"	M.L.
F103003	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 8"	M.L.
F103004	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 10"	M.L.
F103005	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 12"	M.L.
F103006	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 15"	M.L.
F103007	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 18"	M.L.
F103008	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CON. REF. 24"	M.L.
F103009	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 30"	M.L.
F103010	SUM/INST TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 24"	ML
F103011	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 15"	M.L.
F103012	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 36"	M.L.
F103013	SUM. E INST. TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 48"	M.L.
F103014	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 18"	M.L.
F103015	SUM. E INST. TUBERIA CONC REFORZADO 60"	M.L.
F111002	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID
F111003	CAJA DE REGISTRO DE 50X50X5	UNID.
F111004	CAJA DE REGISTRO DE 85X85X65	UNID
F111005	CAJA DE REGISTRO DE 90X90X80	UNID
F112001	TANQUE SEPTICO 10M3 151-180 PERS. PARED DE BLOQUE	
F112002	TANQUE SEPTICO 10M3 151-180 PERS. PARED DE LADRILL	UNID
F112003	TANQUE SEPTICO 181-240 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA
F112004	TANQUE SEPTICO 181-240 PERSONAS PARED DE LADRILLO	UNID
F112005	TANQUE SEPTICO 241-300 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripción	Unidad
F112006	TANQUE SEPTICO 241-300 PERSONAS PARED DE LADRILLO	UNID
F112007	TANQUE SEPTICO 4M3 46-60 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA
F112008	TANQUE SEPTICO 4M3 46-60 PERSONAS PARED DE LADRILL	UNID
F112009	TANQUE SEPTICO 6M3 61-90 PERS. PARED DE LADRILLO	UNID
F112010	TANQUE SEPTICO 6M3 61-90 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA
F112011	TANQUE SEPTICO 7M3 91-120 PERS. PARED DE LADRILLO	UNID
F112012	TANQUE SEPTICO 7M3 91-120 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA
F112013	TANQUE SEPTICO 8M3 121-150 PERS. PARED DE BLOQUE	UNIDA
F112014	TANQUE SEPTICO 8M3 121-150 PERS. PARED DE LADRILLO	UNID
F113001	SUM. E INST. TASA DE FIBRA PARA LETRINA DE F.S.	UNID
F113002	INSTALACION DE TASA DE FIBRA DE VIDRIO	UNID
F113003	SUMINISTRO DE TASA DE FIBRA DE VIDRIO	UNID
F113004	CASETA METALICA PARA LETRINA/ SUM E INST	UNID
F113005	INSTALACION DE CASETA METALICA	UNID
F113006	SUMINISTRO DE CASETA METALICA	UNID
F113007	CASQUETE DE APOYO PARA LETRINA	ML
F113008	VIGA DE APOYO A LOSA DE FIBRA DE VIDRIO	M.L.
F113009	ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA)	M.L.
F113010	ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (BLOQUE)	M.L.
F113011	ADEMADO EN FOSA LETRINA (LADRILLO)	M.L.
F113012	INCINERADOR SEGUN DISEÑO MSP (1.3X1.02X1.2)	UNID
F113013	FOSA DE CENIZAS/INC. INC. BROCAL, LOSA Y EXCAVA.	UNID
F113014	INST. DE TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96	UNID
F113015	ADEMADO DE ZANJOS EN ALCANTARILLADOS	M2
F113016	INSTALACION DE CANAL DE PVC	M.L.
F113017	LETRI. F. S. / CASETA ALUMINIZADA / FIBRA VIDRIO	UNID
F113018	LOSA DE LETRINA	M2
F113019	CHIMENEA DE LAMINA DE ZINC	UNID
F113020	PUERTA DE MADERA	UNID
F113021	ASIENTO PARA LETRINA	UNID
F113022	TECHO PARA LETRINA	M2
F113023	PARED DE ADOBE DE BARRO	M2
F113024	REPELLO EN PARED DE ADOBE (CAL/CEMENTO) 2.5cms	M2
F113025	ASIENTO PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO	UNID
F113026	VENTILA PARA LETRINA DE FOSA SIMPLE	UND
F114001	POZO ABSO 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UNID
F114002	SUM. E INST. TUBERIA PVC 4" RD-41 PERFORADA	M.L.
F114003	SUM. E INST. TUBERIA PVC 3" RD-41 PERFORADA	M.L.
F115001	ACCESORIOS HIDROSANITARIOS EN CESAR AC/95	UNID
F115002	ACCESORIOS MODULO SANITARIO KINDER	S.S.
F115003	ACCESORIOS PARA TUBERIA EN SISTEMA DE TRATAMIENTO	GLB

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F121001	CONTRAMARCO DE MADERA	UNID
F121002	PIZARRON INTEGRAL MARCO DE MADERA PORTA-BORRADO	M2
F121003	PUERTA DE TABLERO DOBLE HOJA DE PINO	UNID
F121004	PUERTA DE TABLERO P-1	UNID
F121005	PUERTA DE TAMBOR P-4	UNID
F121006	PUERTA DE TAMBOR P-5	UNID
F121007	PUERTA DE TAMBOR P-10 P/FARMACIA PARTIDA X MITAD	UNID
F121008	PUERTA DE TAMBOR P-2	UNID
F121009	PUERTA DE TAMBOR P-3	UNID
F121010	PUERTA DE TAMBOR P-8	UNID
F121011	PUERTA LAMI.TROQUE. 0.9X2.1, AULA ESPE. SIN CONTRA	UNID
F121012	PUERTA METALICA P-1 (2.1X1 MTS.)	UNID
F121013	PUERTA METALICA P-2 (2.1 X 1 M)	UNID
F121014	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID
F121015	PUERTA METALICA P-4 (2.1 X 0.68 M)	UNID
F121016	PUERTA METALICA P-6	UNID
F121017	PUERTA METALICA P-7	UNID
F121018	PUERTA METALICA P-9	UNID
F122001	INST. ZARANDA Y TELA META. VENTANA DE TUBO INDUS.	M2
F122002	VENTANA DE CELOSIA (NO INCLUYE RESANES)	M2
F122003	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2
F122004	VENTANA DE MADERA LISA N°4, ZAR. TIPO FHIS	M2
F122005	VENTANA DE TABLERO V-8	UNID
F122006	VENTANA DE TABLERO POR M2	M2
F122007	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2
F122008	VENTANA MARCO DE ALUMINIO Y CELOSIA ALUMINIO ANOD	M2
F123001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES	M2
F123002	BALCONES AULA ESPECIAL, ANG 2X1 1/2,PLA,VAR 1/2 L	M2
F123003	BALCONES TUBO INDUSTRIAL C/S	M2
F124001	SUM.E INSTALACION DE PIZARRA DE FORMICA 2.4X1.20	UNID
F130001	APOYOS DE NEOPRENO	UNID
F130002	BARANDAL PRETIL(T. SOPTRAVI)20X25 6#8 Y #4 @ 30 CM	M.L.
F130003	CURADO DE LOSA	M2
F130004	DESENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO	M2
F130005	ENCOFRADO DE LOSA MONOLITICA PARA PUENTE	M2
F130006	ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	M2
F130007	IMBORNALES (PVC 4" RD 50)	UNID
F130008	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)	ML
F130009	LOSA CONC. e=14 cms,Nº 3 a/c 25 cm y Nº4 a/c 25 C	M2
F130010	LOSA CONC. e=10 CMS #4 a/c 20 CMS Y #4 a/c 30 CMS	M2
F130011	LOSA CONC. e=14 CMS Nº3 a/c 30 CM y Nº 5 a/c 10 CM	M2

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F130012	LOSA CONC. e=30 CMS, #4 a/c 20 CM Y #6 a/c 20 CM	M2
F130013	LOSA CONCRETO e=10 CMS N°3 a/c 15 CMS a/s	M2
F130014	LOSA CONCRETO e=10 CMS N°5 a/c 10 CMS a/s	M2
F130015	LOSA CONCRETO e=12 CMS N°4 a/c 24 CMS a/s	M2
F130016	LOSA CONCRETO e=12 CMS N°5 a/c 20 CMS a/s	M2
F130017	LOSA CONCRETO e=14 CMS N°5 a/c 10 CMS a/s	M2
F130018	LOSA CONCRETO e=15 CMS N°4 a/c 15 CMS a/s	M2
F130019	LOSA CONCRETO e=16 CMS N°4 a/c 15 CMS a/s	M2
F130020	LOSA CONCRETO e=20 CMS N°3 a/c 15 CMS a/s	M2
F130021	LOSA CONCRETO e=20 CMS N°3 a/c 30 CMS a/s	M2
F130022	LOSA CONCRETO e=20 CMS N°4 a/c 30 CMS a/s	M2
F130023	LOSA CONCRETO e=5 CMS N°2 a/c 30 CMS a/s	M2
F130024	LOSA CONCRETO e=8 CMS N°3 a/c 20 CMS a/s	M2
F130025	LOSA DE CONCRETO E= 10 CM #4 @14 CM A.S.	M2
F130026	LOSA DE CONCRETO e=10 cms, N° 3 a/c 10 cm a/s	M2
F130027	LOSA DE CONCRETO e=10 cms, N° 3 a/c 20 cm a/s	M2
F130028	LOSA DE CONCRETO e=10 cms, N° 3 a/c 30 cm a/s	M2
F130029	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N° 2 a/c 10 cm a/s	M2
F130030	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N° 3 a/c 15 cm a/s	M2
F130031	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N° 3 a/c 24 cm a/s	M2
F130032	LOSA DE CONCRETO E=20 cm. #4 @ 10 A.S.	M2
F130033	LOSA DE LIBRERO 0.6X0.1 MTS. (Pulida)	M.L.
F130034	LOSA PUENTE e=17 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2
F130035	LOSA PUENTE e=19 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2
F130036	LOSA PUENTE e=21 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2
F130037	LOSA PUENTE e=24 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2
F130038	LOSA PUENTE e=28 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2
F130039	LOSA PUENTE e=32 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2
F130040	LOSA PUENTE e=36 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2
F130041	LOSA PUENTE e=40 CM (1 VIA) c/ac (TIPO SOPTRAVI)	M2
F130042	LOSA VIG. BOVE. 20 CMS PROHCOSA (INC. ENCO.)	M2
F130043	POSTE PETRIL(TIPO SOPTRAVI)20X25 5#8 Y #4 @ 14 CM	M.L.
F130044	PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO	UNID
F141001	POSTE DE MADERA RUSTICA 3X3X10'	UNID
F141002	POSTE DE MADERA RUSTICA DE 3X3X6'	UNID
F141003	POSTE CONC. DE 15X15 CM.X2.5 M. 3 No.3 Y No.2	UNID
F141004	POSTE CONC. DE 15X15 CM.X3 M. (210 KG/CM2)	UNID
F141005	POSTE MADERA RUSTICA CURADA 4"X4"X8'	UNID
F142001	INSTALACION MALLA CICLON 4' (DOBLE REF. N°2)	M.L.
F142002	INSTALACION MALLA CICLON 5' DOBLE REF. POSTE CONC.	M.L.
F142003	INST. DE MALLA CICLON DE 5' CON HG 1½"	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F142004	INSTALACION MALLA CICLON 6' DOBLE REF. POSTE CONC.	M.L.
F142005	INSTALACION MALLA CICLON 7' DOBLE REF. POSTE CONC.	M.L.
F142006	INSTALACION MALLA CICLON 8' DOBLE REFUERZO	M.L.
F142007	INST. MALLA 6' DOB.REF.(POSTE DE HG1½" @2.50m)(REV	M.L.
F143001	INSTALACION ALAMBRE PUAS PARA CERCO DE BLOQUE/LAD	M.L.
F143002	INSTALACION ALAMBRE PUAS P/ M.L. (RLL/ 400m)	M.L.
F144001	PORTON MALLA CICLON 6'X3 M. LONG. Y TUBO HG 1-1/2"	UNID
F144002	PORTON MALLA CICLON 6' Y TUBO HG 1-1/2"	UNID
F144003	PORTON MALLA CICLON 5', 2X1.5 M. Y TUBO HG 1-1/2"	UNID
F144004	PORTON DE TUBO INDUSTRIAL Y LAMINA DE 1 / 32"	UNID
F144005	SOPORTE DE PLATINA DE 1"X3/16" CERCO MALLA CICLON	M.L.
F145001	REMATE CONC. 5X10 P/AMARRE DE CERCO DE MALLA)	M.L.
F145002	REMATE DE10 X 15 CERCO DE MALLA SIN REFUERZO	ML
F151001	EMPEDRADO 20 CM. MORTERO 1:3 (30%MOR. 70% PIEDRA)	M2
F151002	EMPEDRADO CON PIEDRA TALLADA 20X25 CM. E= 20	M2
F152001	ADOQUINADO 3000 PSI	M2
F152002	ADOQUINADO NO INCLUYE ADOQUIN	M2
F152003	ADOQUINADO (ADOQUIN 4,000 LBS/PULG2)	M2
F154001	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	M.L.
F154002	BORDILLO DE PIEDRA TALLADA	M.L.
F154003	BORDILLO DE CONCRETO CON CUNETAS INTEGRAL	M.L.
F154004	BORDILLO RECTO LAD. RAFON (2 HILADAS) REP Y PUL	M.L.
F154005	BORDILLO DE 10 X 12 Cms. 1:2:2	M.L.
F154006	BORDILLO RECT. 0.30x0.15m CONC. 1:2:2	ML
F154007	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	ML
F161001	BASE DE POZO INSPEC D= 2.2,E=20, N°3 @ 25 CM. A.S.	UNID
F161002	BASE DE POZO INSPE. D=2.2E=20, N° 3 @ 20 CM. A.S.	UNID
F161003	PARED DE POZO d=1.8 EXTERNO DOBLE PARED	M.L.
F161004	PARED DE POZO d=1.5 EXTERNO	M.L.
F161005	CONO DE REDUCCION	UNID
F161006	TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO	UNID
F161007	HECHURA MEDIA CAÑA BASE POZO	UNID
F161008	TAPADERA METALICA PARA POZO	UNID
F161009	TAPADERA METALICA PARA TANQUE	UND
F161010	ENGRAMADO DE TALUD EN LAGUNA DE OXIDACION	M2
F161011	REPELLO 1:2 AFINADO INTERIOR PARED DEL CILINDRO	M.L.
F161012	REPELLO EXTERIOR DEL CILINDRO 1:3 »= 1.8	M.L.
F161013	REPELLO 1:2 Y AFINADO INTERIOR DEL CONO	UNID
F161014	REPELLO EXTERIOR DEL CONO H= 0.8 (1:3)	UNID
F161015	POZO DE ALCANTARILLADO DE 1 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID
F161016	POZO DE ALCANTARILLADO 1.5 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F161017	POZO DE ALCANTARILLADO 2 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID
F161018	POZO DE ALCANTARILLADO 2.5 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID
F161019	POZO DE ALCANTARILLADO 3 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID
F161020	POZO DE ALCANTARILLADO 3.5 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID
F161021	POZO DE ALCANTARILLADO 4 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID
F163001	SUM. E INST. DE YEE DE PVC DE 6"X4"	UNID
F163002	INSTALACION YEE PVC DE 8"X4"	UNID
F163003	INSTALACION YEE PVC DE 8"X6"	UNID
F163004	INSTALACION YEE PVC DE 10"X4"	UNID
F163005	INSTALACION YEE PVC DE 10"X6"	UNID
F163006	INSTALACION YEE PVC DE 12"X4"	UNID
F163007	INSTALACION YEE PVC DE 12"X6"	UNID
F164001	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.
F164002	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 15-24	ML
F171001	PINTURA ACRILICA PROPORCION 1:1 AREA PEQUEÑA	M2
F171002	APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA	M2
F172001	PINTURA DE ACEITE	M2
F174001	PINTURA PARA PIZARRON	M2
F180001	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	GLB
F180002	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JDR
F191001	CUNETA MAMP.E=25A=40P=40,66%PIED,34%MORT. 1:4	M.L.
F191002	CUNETA MAMP.E=25A=50P=40,66%PIED,34%MORT.1:4	M.L.
F191003	CUNETA MAMP.E=25A=50P=60, 66%PIED, 34%MORT 1:4	M.L.
F191004	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 30 P= 80 EMP. 15	M.L.
F191005	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 30 P= 90 EMP. 1C	M.L.
F191006	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 40 P= 100 EMP. 15	M.L.
F191007	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 40 P= 30 EMPLANT.	M.L.
F191008	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 40 P= 80 EMP. 15	M.L.
F191009	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 40 P= 90 EMP. 15	M.L.
F191010	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 50 P= 100 EMP. 15	M.L.
F191011	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 50 P= 30 EMPLANT.	M.L.
F191012	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 50 P= 80 EMP.	M.L.
F191013	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 60 P= 100 EMP- 15	M.L.
F191014	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 60 P= 80 EMP. 15	M.L.
F191015	CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 60 P= 90 EMP. 15	M.L.
F191016	CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 30 A= 40 EMPL.	M.L.
F191017	CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 30 P= 30 EMPL.	M.L.
F191018	CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 30 P= 50 EMPL.	M.L.
F191019	CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 30 P= 60 EMPL.	M.L.
F191020	CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 30 P= 70 EMPL.	M.L.
F191021	CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 40 P= 60 EMPL.	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Direccion de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F191022	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 40 P= 70 EMPL.	M.L.
F191023	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 50 P= 50 EMP.	M.L.
F191024	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 50 P= 70 EMP.	M.L.
F191025	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 50 P= 90 EMP.	M.L.
F191026	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 60 P= 30 EMP.	M.L.
F191027	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 60 P= 40 EMP.	M.L.
F191028	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 60 P= 50 EMP.	M.L.
F191029	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 60 P= 60 EMP.	M.L.
F191030	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 60 P= 70 EMP.	M.L.
F191031	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A=40 P= 50 EMPLA.	M.L.
F191032	CUNETAS RECTAN. MAMPOSTERIA E=25 A= 30 P= 100	M.L.
F201001	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)	UNID
F201002	CONEXION PARA SANITARIO/SIN APARATO	UNID
F201003	FIJADOR METALICO PARA TAZA DEL INODORO	UNID
F201004	SUM./INST. SERVICIO SANITARIO BLANCO OVALADO	UNID.
F202001	SUM. E INST. DE LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS)	UNID
F202002	CONEXION PARA LAVAMANO/SIN APARATO	UNID
F202003	LAVAMANOS DE CONCRETO (C.E.B.)	ML
F202004	SUM./INST. LAVABO COLOR BLANCO	UNID.
F202005	LAVAMANO AQUALYN CON ACCESORIOS	UNID
F203001	SUM. E INST. URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESOR.)	UNID
F203002	URINARIO COLECTIVO 3 M.L.	UNID
F203003	TOCADOR DE CONCRETO	ML
F203004	URINARIO DE CONCRETO (CEB)	M.L.
F203005	URINARIO COLECTIVO L=1.15 MTS	UNID
F204001	SUM. E INST. DE DUCHA (INC. BORDILLO REPE. Y PUL.)	UNID
F204002	SUM. E INST. DE REGADERA	UNID
F205001	LAVAPLATO DE CONC. CON AGUA POT. Y ALCANTARILLADC	UNID
F205002	LAVAPLATOS DE CONCRETO SIN AGUA POTABLE	UNID
F205003	LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE 1.35X0.5 INC. PARED LAD	UNID
F206001	PILA CON DOBLE RIVAL	UNID
F206002	PILA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO SANITARIO	UNID
F206003	PILA CON RIVAL 1.85X1.30X1.00 A/P Y ALC.	UNID.
F206004	PILA CON RIVAL CON AGUA POT. Y ALCANTAR. 1X1.3X0.9	UNID
F206005	PILA CON RIVAL SIN AGUA POT. NI ALCANTA. 1X1.3X0.9	UNID
F206006	PILA CON RIVALCON AGUA POTAB SIN ALCANT (1.85X1.30	UNID
F206007	PILA PARA ALMACENAR AGUA (TAPADERA DE MADERA)	UNID
F206008	PILA PARA ALMACENAR AGUA C. AMBIENTALES 2X2X0.6	UNID
F206009	PILETA DE ASEO H= 0.50, A= 0.90, L= 0.50	UNID
F211001	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ½	M.L.
F211002	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F211003	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ½	M.L.
F212001	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP., POLIDUCTO ½	M.L.
F212002	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP, TUBO PVC ½	M.L.
F212003	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP, TUBO EMT ½	M.L.
F212004	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 50 AMP, POLIDUCTO ¾	M.L.
F212005	CIRCUITO DE FUER. HASTA 50 AMP, TUBO EMT ¾	M.L.
F212006	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 50 AMP, TUBO PVC ¾	M.L.
F212007	CIRCUITO DE FUER. HASTA 65 AMP, POLIDUCTO 1"	M.L.
F212008	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 65 AMP, TUBO PVC 1"	M.L.
F212009	CIRCUITO DE FUER. HASTA 65 AMP, TUBO EMT 1"	M.L.
F212010	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 35 AMP, TUBO EMT ¾	M.L.
F212011	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.PVC ELEC ¾	M.L.
F212012	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.POLIDUCTO ¾	M.L.
F213001	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	M.L.
F213002	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	M.L.
F213003	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	M.L.
F213004	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS	M.L.
F213005	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS	M.L.
F213006	CENTRO DE CARGA DE 42 ESPACIOS	M.L.
F214001	ACOMETIDA ELECTRICA 2 # 2/0, 1 # 1/0	ML
F214002	ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THW 2 #6, 1 THW #8	M.L.
F215001	TOMA CORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO /CC PROXIMO	M.L.
F215002	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND
F215003	TOMA CORRIENTE PARA ESTUFA	M.L.
F215004	TOMA CORRIENTE SOLDADORA 50 AMPERIOS	M.L.
F215005	TOMA CORRIENTE PARA INTERPERIE	M.L.
F216001	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID
F216002	INTERRUPTOR DOBLE	M.L.
F216003	INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO	M.L.
F216004	INTERRUPTOR VAIVEN DOBLE	M.L.
F217001	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40	UNIDA
F217002	SUM. E INST. DE LAMPARA INCANDESCENTE	UNIDA
F217003	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	UNIDA
F217004	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 4 X 40	M.L.
F217005	SUM. E INST. DE LAMPARA CON VENTILADOR	M.L.
F217006	BASE PARA REFLECTOR 2 X 100 WATTS	UNIDA
F217007	SUM./INST.LAMP. FLUOR 2X40 W EMPOTRADA CON DIFUSOR	UNIDA
F217008	SUM./INST.LAMP. FLUOR 4X40 W EMPOTRADA CON DIFUSOR	UNIDA
F219001	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS)	UNID
F219002	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)	UNID
F223001	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4"	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F223002	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M.L.
F223003	BAJANTE DE AGUA LLUVIA TUB. 3" H=3.0 m	UNID
F223004	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML
F231001	CAJA DE VALVULAS (AIRE/LIMP) 0.4X0.4X0.6 NETO	UNID
F231002	CAJA VALVULA (AIRE/LIMP.) 0.6X0.6X0.8 AREA NETA	UNID
F232001	IMPERMEABILIZACION (APLICADA CON BROCHA)	M2
F232003	REJILLA METALICA PARA PRESA	UNID
F232004	DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES	GLB
F232005	PANTALLA DRENAJE EN CAJA TOMA	UNID
F232006	LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S	M2
F232007	PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2	M2
F232008	TAPADERA DE CONCRETO 0.7X0.7	UNID
F232009	REJILLA DE VARILLA DE 1/2"	M2
F232010	CAJA DE REGISTRO, TOMA Y ZANJA FILTRANTE	UNID
F232011	PERFORACION DE TUBO PVC	ML
F232012	RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA 3/4" A 3"	M3
F232013	CAJA DE CAPTACION EN ZANJA DE FILTRACION	UNID
F232014	TANQUILLA CONCRETO	UNID
F233001	LOSA DE CONCRETO E= 8 cms. No. 3 A/C cms A/S	M2
F233002	LOSETA DE TIPO1	M.L.
F233003	LOSETA DE TIPO T2	M.L.
F233004	CANAL DE SALIDA DESARENADOR	UNID
F233005	PANTALLA DIFUSORA	UNID
F233006	LOSA DE CONCRETO E= 7 cms.	M2
F233007	TAPADERA DE CONCRETO CAJA DE VALVULA	UNID
F233008	CASQUETE CAJA DE VALVULA	ML
F233009	PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No. 3 A/C 30cms	M2
F234001	LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS	M2
F234002	PARED REFORZADO CON LADRILLO RAFON 2No 2 Y ANILLOS	M2
F234003	PISO DE LADRILLO RAFON #2 A 16 cms.	m2
F234004	PARED DE LADRILLO RAFON REFORZADO. TAN. 5-25,0000	M2
F234005	LOSA CONCRETO TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000-10,000	
F234006	LOSA DE CONCRETO TANQUE SUPERFICIAL DE 15000-25000	M2
F234007	TAPADERA METALICA TANQUE 25,000-5,000 GLS.	GLB
F234008	GRADAS DE INSPECCION TANQUES	ML
F234009	VENTILAS PARA TANQUE 5,000-20,000	UNID
F234010	VENTILA PARA TANQUE 25,000 GLS.	UNID
F234011	ZAPATA AISLADA TANQUE ELEVADO 10,000 GLNS	UNID
F234012	COLUMNA DE CONCRETO TANQUE ELEV. 10,000 GLNS	M.L.
F234013	VIGA V-1 TANQUE ELEV. 10,000.00 GLNS	M.L.
F234014	VIGA V-2 TANQUE ELEV. 10,000 GLNS	M.L.

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Dirección de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F234015	VIGA V-3 TANQUE ELEV. 10,000 GLNS	M.L.
F234016	LOSA INFERIOR CONCRETO TANQUE ELEV. 10,000 GLNS	M2
F234017	PARED DE CONCRETO REF. TAN ELEV 10,000 GLNS	M2
F234018	LOSA SUPERIOR CONCRETO REF. TAN. ELEV. 10,000	M2
F234019	TAPADERA DE CONCRETO TAN. ELEV 10,000 GLNS	UNID
F234020	BARANDAL DE TUBO HG TANQUE ELEV 10,000 GLNS	M.L.
F234021	ESCALERA DE HG TAN. ELEV. DE 10,000 GLNS	M.L.
F234022	ACCESORIOS EN HIPOCLORADOR	GLB
F234023	TANQUE DE 200 GALONES	UND
F235001	CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA	UNID
F236001	RECONOCIMIENTO CARTOGRAFICO DE CUENCA	KM
F236002	CHAPEO PERIMETRAL/APLIC. HERBIC (2MTS. ANCHO)	KM
F236003	MAPA DE USOS RECOMENDADOS	PROY
F236004	DOC.CAMBIO CATEGORIA MANEJO AREA PROD.AGUA	GLB
F237001	CONCRETO PROPORCION 1;2;3 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3
F238001	DESINFECCION DE TUBERIA	M.L.
F238002	PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6"	M.L.
F238003	PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 8" A 15"	M.L.
F238004	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA	UNID
F238005	ANALISIS PARA CALIDAD DE AGUA	UNID
F238006	ANALISIS DE CONTAMINANTES QUIMICOS EN AGUA	UNID
F238007	ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA	UNID
F238008	ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO DE AGUA	UNID
F238009	TRANSPORTE DE MUESTRAS CON AGUA	UNID
F239001	SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA 1/2" PARA PVC	UNID
F239002	SUM. E INST. DE VALVULA PASO CROMADA 1/2"	UNID
F239003	SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 3/4" PARA HG	UNID
F239004	SUM. EINST. DE VALVULA COMPUERTA DE 1" PARA PVC	UNID
F239005	SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 1" PARA HG	UNID
F239006	SUM. EINST. DE VALVULA COMPUERTA 1-1/2" PARA PVC	UNID
F239007	SUM. EINST. DE VALVULA COMPUERTA 1-1/2" PARA HG	UNID
F239008	SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 2" PARA PVC	UNID
F239009	SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 2" PARA HG	UNID
F239010	SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA 2-1/2" PARA HG	UNID
F239011	SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 3" PARA PVC	UNID
F239012	SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE 3" PARA HG	UNID
F239013	SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE 4" PARA PVC	UNID
F239014	SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE 4" PARA HG	UNID
F239015	SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE 6" PARA PVC	UNID
F239016	SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE 6" PARA HG	UNID
F239022	SUM. E INST. DE LLAVE SPITA DE 1/2" PARA PVC	UNID

Fondo Hondureño de Inversion Social

Unidad de Control de Costos

Dirección de Proyectos

Listado General de Actividades

Codigo	Descripción	Unidad
F239023	SUM. E INST. DE LLAVE SPITA DE 1/2" PARA HG	UNID
F250001	HORAS MAQUINA TRACTOR D-7	HORA
F250002	HORAS MAQUINA EXCAVADORA	HORA
F250003	HORAS MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA 790 ELC JD O SIN	HORA
F250004	HORAS MAQUINA CARGADORA	HORA
F250005	HORAS MAQUINA VOLQUETA DE 5M3	HORA
F250006	HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA 140 HP	HORA
F250007	HORAS MAQUINA VIBROCOMPACTADORA	HORA
F250008	HORAS MAQUINA TANQUE DE AGUA 2000 GLNS	HORAS
F250009	HORAS MAQUINA TRACTOR D-6	HORA
F250010	HORAS MAQUINA TRACTOR D - 8 K O EQUIVALENTE	HORA
F260001	REMOCION Y CARGA DE MATERIAL CON RETROEXCAVADOR/	M3
F260002	MOVIMIENTO DE TIERRA CON TRACTOR D-6	M3
F260003	CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6	M3
F260004	CORTE / RELLENO Y COMPACTADO EN TERRACERIA	M3
F260005	EXCAV. CON RETROEX. (SUELO II)	M3
F260006	BALASTEADO	M3
F260007	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3
F260008	BALASTADO Y CONFORMACION DE CALLES	M3
F260009	EXCAVACION CON EXCAVADORA DE ORUGA SUELO TIPO I	M3
F260010	BOMBA ACHICADORA 4"	JDR
F260011	BOMBA ACHICADORA DE 2"	DIA
F260012	COMPACTACION CON COMPACTADORA(SUB-RASANTE)	M2
F260013	CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA	M2
F260014	CONFORMACION DE APROXIMACIONES	M2
F260015	CORTE Y CONFORM.CON TRACTOR D-6 (TERRENO ROCOSO)	M2
F260016	CORTE CON TRACTOR D-6 (TERRENO DURO)	M3
F260017	BALASTADO DE CALLE A=8 Mt, E=0.15 Mt	ML
F260018	BALASTADO DE CALLES A = 10 MT, E=0.15	ML
F260019	BALASTADO DE CALLES A = 11 MT, E = 0.15	ML
F260020	BALASTADO DE CALLES A=12.00 MT, E=0.15 MT	ML
F270001	INSTALACION DE BAJANTE PVC DE 2" INC. ACCESORIOS	UNIDA
F270002	REPELLO LETRINA ABONERA EMAS 1:6	M2
F270003	REPELLO Y PULIDO CISTERNA EMA (INCLUYE BROCAL)	UNID
F270004	REPELLO Y PULIDO CISTERNA CILINDRICA EMAS	UNID
F270005	SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 1½" (POZO EMAS)	M.L.
F270006	CASETA LETRINA EMAS INCL. CHIMENEA Y TAZA MORTERO	UNID
F270007	CAJA DE REGISTRO TIPO EMAS	UNID
F270008	BOMBA P/CISTERNA EMAS PROFUNDIDAD 3.00 Mts.	UNID
F270009	FILTRO PARA CISTERNA EMAS	UNID
F270010	TANQUE ELEVADO EMAS	UNID

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Direccion de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F270011	FILTRO SUMERGIBLE "EMAS"(INCL.EXC.)	UNID
F270012	CONEXION CON 2 VALVULAS	UNID.
F270013	BOVEDA CISTERNA CILINDRICA EMAS (1:3)	UNID
F270014	BROCAL CISTERNA EMAS CILIND.LIGA 1:6, REPELLO 1:6	UNID
F270016	SUMINISTRO POLIDUCTO DE ½"	M.L.
F270017	SUMINISTRO POLIDUCTO DE ¾"	M.L.
F270018	SUMINISTRO DE POLIDUCTO DE 1"	M.L.
F270019	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE ½" Ø X90º	UNID
F270020	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE 1" ØX90º	UNID
F270021	HIPOCLORITO DE CALCIO (HTH)	LB
F270022	COMPARADOR DE CLORO	UNID
F270023	TAPADERA CISTERNA CILINDRICA EMAS (1:3)	UNID
F270024	CAMARA DE AIRE "EMAS"	UNID.
F270026	LAVASTRATO ARTESANAL 0.50 X 0.80 X 0.05(INCL. COLO	UNID
F270027	SUM. DE MAGUERA PLIOVIC MULTIUSOS DE ¾"	ML
F270028	RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE RESUMIDERO	M3
F270029	DUCHA TIPO EMAS	UNID
F270030	SOBRECIMIENTO DE ADOBE LETRINA EMAS	M2
F270031	CONEXION CON UNA VALVULA DE PASO	UNID
F270032	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE PVC	ML
F281001	GRADAS DE MAMPOSTERIA HUELLA DE CONC. DIS. FHIS	M.L
F281002	ENCHAPE DE MAMPOSTERIA 50 CM DE ESPESOR	M2
F282001	PASAMANOS DE HG 1" H= 1 M. DE POSTES A/C 1 MT.	M.L.
F282002	PASAMANOS HG 1-1/2" ,1 MT. ALTO 1 C/50 Cm(Hor/Ver)	M.L.
F282003	BARANDAL DE TUBO INDUSTRIAL	M.L.
F283001	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID
F283002	PLACA Y AVISOS (2 EMISORAS Y 2 DIARIOS)	PROY.
F283003	PLACA Y AVISOS	PROY.
F283004	AVISO RADIAL	PRO
F283005	PLACAS Y AVISOS PARA LICITACION	PROY.
F283006	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS	EXPE.
F283007	SUMINISTRO DE MANUALES DE MANTENIMIENTO	UNID
F283008	ROTULO FHIS METALICO 3'X8' INCLUYE PATAS	UNID
F283009	ROTULO FHIS (2X1.2) PINTADO EN PARED SIN REPELLO	UNID
F283010	ROTULO FHIS (2X1.2) PINTADO EN PARED REPELLADA	UNID
F283011	ROTULO FHIS METALICO	UNID
F283012	FASE ORGANIZATIVA Y PREPARATORIA DEL PROYECTO	GLB
F283013	FASE OPERACION Y MANTENIMIENTO MODULO III	GLB
F283014	FASE DE EJECUCION MODULO II	DIA
F283015	FASE DE EJECUCION/PROGRAMA CONTRATACION MUJER	DIA
F283016	ROTULO METALICO FABRICADO EN FHIS	UNID

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Direccion de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F283017	LOGOTIPO FHIS	UND
F301001	BASE DE CONC. 2.00 X 3.00 X 1.10 m, ANCLAJE PUENTE	UNIDA
F301002	BASE DE CONC. 2.00 X 3.00 X 1.20 m, ANCLAJE PUENTE	UNIDA
F301003	BASE DE CONC. 2.00 X 3.00 X 1.35 m, ANCLAJE PUENTE	UNIDA
F301004	BASE DE CONC. 2.00 X 3.00 X 1.50 m, ANCLAJE PUENTE	UNIDA
F301005	BASE DE CONC. 2.00 X 3.00 X 1.70 m, ANCLAJE PUENTE	UNIDA
F301006	BASE DE CONC. 2.00 X 3.00 X 1.90 m, ANCLAJE PUENTE	UNIDA
F301007	BASE DE CONC. 2.00 X 3.00 X 2.10 m, ANCLAJE PUENTE	UNIDA
F301008	BASE DE CONC. 2.00 X 3.00 X 2.30 m, ANCLAJE PUENTE	UNIDA
F301009	BASE PARA ANCLAJE DE TORRE PUENTE COLGANTE	UNIDA
F302001	TORRE PARA PUENTE H=3.00 TUBO 6" HG Y 8" HG	UNIDA
F302002	TORRE PARA PUENTE H=4.00, TUBO HG 6" Y HG 8"	M.L.
F302003	TORRE PARA PUENTE H=5.00, TUBO HG 6" Y HG 8"	M.L.
F302004	TORRE PARA PUENTE H=6.00, TUBO HG 6" Y HG 8"	M.L.
F302005	TORRE PARA PUENTE H=7.00, TUBO HG 8"	M.L.
F302006	TORRE PARA PUENTE H=8.00, TUBO HG 8"	M.L.
F302007	TORRE PARA PUENTE H=9.00, TUBO HG 8"	M.L.
F302008	TORRE PARA PUENTE H=10.00, TUBO HG 8"	M.L.
F303001	CABLE PARA PENDOLAS DE 1/2"	ML
F303002	CABLE PRINCIPAL DE 1"	ML
F303003	CABLE PRINCIPAL 1 1/8	M.L.
F303004	CABLE PRINCIPAL 1 1/2	M.L.
F303005	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	ML
F304001	CALZADA PUENTE COLGANTE	ML
F304002	TRAVIESAS DE 3"	ML
F305001	BARANDAL PUENTE COLGANTE	ML
F306001	MORDAZAS PARA CABLE PRINCIPAL	UNID
F306002	MORDAZAS DE 1/2"	UNID
F306003	SUJETADORES DE CABLE EN TORRE	UNID
F306004	TUBO DE 8" EN ANCLAJE PUENTE COLGANTE	ML
F306005	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	UND
F306006	TENSOR DE 1/2"	UND
F501001	ARMARIO ESCOLAR	UNID
F501002	ARMARIO METALICO (INSTITUTO)	UNID
F502001	CATEDRA-MESA	UNID
F502002	SILLA-CATEDRA	UNID
F503002	MESA TRI-PERSONAL 0-3 GRADO	UNID
F503003	MESA BI-PERSONAL 4-6 GRADO	UNID
F503004	MESA UNI-PERSONAL 7-9 GRADO	UNID
F503005	MESA PARA LABORATORIO-TALLER	UNID
F503006	MESA PARA COMPUTADORA (3) AULAS ESPECIALES.	UNIDA

Fondo Hondureño de Inversion Social**Unidad de Control de Costos****Direccion de Proyectos**

Listado General de Actividades

Codigo	Descripcion	Unidad
F503007	MESA PARA IMPRESORA, AULAS ESPECIALES	UNID
F503008	MESA PARA COMPUTADORA (3), AULAS ESPECIALES	UNID
F504001	LIBRERO EMPOTRADO ESCUELA PRIMARIA	UNID
F504002	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID
F504003	LIBRERO EMPOTRADO PROHECO	UNID
F505001	PUPITRE UNI-PERSONAL METALICO	UNID
F506001	SILLA METALICA 0-3 GRADO	UNID
F506002	SILLA METALICA 4-6 GRADO	UNID
F506003	SILLA METALICA 7-9 GRADO	UNID
F506004	BANCO PARA LABORATORIO-TALLER	UNID
F507001	TRANSPORTE DE MOB. ESCOLAR CAMION DE 60 CARGAS	UNID
F507002	TRANSPORTE DE MOB. ESCOLAR CAMION DE 100 CARGAS	UNID
F507003	TRANSPORTE DE MOB. ESCOLAR EN RASTRA	UNID
F507004	TRANSPORTE DE CASETA PARA LETRINA / PICK UP	UND
FMIO	NUEVO	NN
FNUEVO	PRUEBA	NM
Total Registros	1205	